

設計内訳書

工事名 旧智恵文小学校等解体工事

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考	CODE
建 築 工 事							
直 接 工 事 費		1	式				
共 通 仮 設 費		1	式				
純 工 事 費							
現 場 経 費		1	式				
工 事 原 価							
一 般 管 理 費 等		1	式				
(一 般 管 理 費 等)		1	式				
工 事 価 格							
消 費 税 等 相 当 額	10%	1	式				
請 負 工 事 費							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	仮 設							
	(校舎外部)	妻側 X8 通 Y0 ~ X3 通 まで						
	桝組本足場(手摺先行方式)	建桝 900×1700 布桝500+240 12m未満 (GL~RSL)	224	m ²				
	安全手摺(手摺先行方式)	桝組本足場用	19.8	m				
	養生シート張り	防災 I 類	224	m ²				
	仮設材運搬	桝組本足場(手摺先行方式) 建桝幅900(二枚布)	224	m ²				
	仮設材運搬	安全手摺 桝組本足場用(手摺先行方式)	19.8	m				
	仮設材運搬	シート類	224	m ²				
	(校舎内部)							
	内部解体用足場	脚立足場 階高4.0m以下 転用数2	1,620	m ²				
	仮設材運搬	内部解体用足場 脚立足場 2階建	1,620	m ²				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2-1	と り こ わ し	校 舎						
	<躯体>							
	埋め戻し (B種)	校舎発生土	303	m3				
	杭引き抜き手間	300φ L8m 113本	904	m				概数 見積
	杭頭出し作業費	GL-1.5m未満	113	本				概数 見積
	埋戻し材	杭孔充填 砂	63.9	m3				概数
	重機運搬費		1.0	式				見積
	施工機材運搬組立解体費		1.0	式				見積
	法廷福利費		1.0	式				見積
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	133	m3				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用	133	m3				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準	98.7	m3				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	624	m3				概数

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
鉄筋切断		989	m3				概数
無筋コンクリート撤去	厚200未満	88.2	m3				概数
とりこわし機械運搬	(ヘースマシン, バックホウ) 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	3.0	往復				
<内外装材>							
(外部)							
屋根 小屋組撤去	機械	1,003	m ²				
外壁 笠木プレート撤去	PL-1.6曲げ加工 W=150	120	m				
車寄せ クッションゴム撤去	t=30 H=150	2.3	m				
ポーチ部 靴拭きマット枠撤去	ステンレス製 FB-30×6	11.2	m				
庇屋根防水 防水立上水切撤去	PL-1.6曲げ加工	13.5	m				
(内部)							
床 カーペット撤去	t=8	106	m ²				
床 フローリングブロック撤去	t=12	117	m ²				
床 木下地撤去	コンパネt12 45×45@100、100×100@900	12.3	m ²				
木製巾木撤去	青木 H=100	590	m				
木製巾木撤去	ラワン H=100	12.2	m				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
階段室 階段ノズリップ撤去	ステンレス製 W35 ゴム入り	87.4	m				
カーテンレール撤去	シングル	88.3	m				
カーテンレール撤去	シングル 天井吊り	3.3	m				
カーテンレール撤去	ダブル	40.2	m				
階段室 テラゾーブロック撤去	t=30	1.7	m ²				
ホール テラゾーブロック撤去	124×24	19.0	m				
間仕切 コンクリートブロック撤去	t=100	66.1	m ³				
間仕切 木軸組去	胴縁ヨコ 45×18@450 柱100×100、間柱100×36	74.9	m ²				
書棚撤去	L1000×D400×H1200	6.0	か所				
書棚撤去	L3600×D400×H1800	1.0	か所				
整理棚A撤去	L3600×D300×H850	7.0	か所				
整理棚B撤去	L3600×D300×H850	2.0	か所				
整理棚撤去	L1800×D300×H850	1.0	か所				
掃除具入れ撤去	L450×D450×H1800	9.0	か所				
観察台撤去	L6600×D300×H800	6.0	か所				
雨具掛け撤去	L3000×D250×H900	6.0	か所				
教材棚撤去	L1800×D450×H1800	4.0	か所				
薬品庫撤去	L1800×D600×H1800	1.0	か所				
陳列棚撤去	L1880×D600×H600	1.0	か所				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
整理棚撤去	L1800×D600×H1800	1.0	か所				
器材棚撤去	L6870×D600×H2400	1.0	か所				
器材棚撤去	L6070×D600×H2400	2.0	か所				
器材棚撤去	L5500×D600×H2400	1.0	か所				
楽器棚撤去	L3600×D900×H1800	1.0	か所				
床点検口撤去	アルミ製 450角	2.0	か所				
天井点検口撤去	アルミ製 450角	10.0	か所				
校長室 飾り棚撤去	L3600×D600×H1800	1.0	か所				
校長室 地袋撤去	L3650×D450×H800	1.0	か所				
職員室・会議室 ガラススクリーン撤去	L3600×H1800	1.0	か所				
便所 便所ブース撤去	H=1900 扉、笠木、巾木共	40.4	m ²				
便所 テラゾー甲板撤去	t=30、W=160	6.7	m				
書類棚撤去	L3000×D600×H1800	1.0	か所				
書類棚撤去	L1800×D600×H1800	1.0	か所				
地袋撤去	L7800×D450×H800	1.0	か所				
流し台撤去	L1200×D600×H760	2.0	か所				
水呑場流し台撤去	ステンレス製 L1400×D450×H800	2.0	か所				
コンロ台撤去	L700×D600×H600	1.0	か所				
吊戸棚撤去	L1900×D600×H750	1.0	か所				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
作業台撤去	L2370×D450×H650	1.0	か所				
作業台撤去	L2450×D450×H650	1.0	か所				
階段室 階段手摺パイプ撤去	壁付 φ60	14.2	m				
階段室 階段手摺パイプ撤去	□-60*30	3.6	m				
階段室 階段手摺子撤去	H=1800 格子□15*15@100	6.6	m ²				
玄関 下駄箱撤去	L1800×D250×H850	6.0	か所				
配膳室 ハンラック撤去	ステンレス製 L1800×D900×H1200	1.0	か所				
配膳室 オアシラック撤去	ステンレス製 L1800×D900×H1200	1.0	か所				
配膳室 床見切り撤去	ステンレス製 100×25	2.2	m				
機械室 ノンスリップ撤去	鉄製	5.4	m				
アイロン台観察台撤去	L9600×D450×H600	1.0	か所				
カウンター撤去	L3000×D600×H850	1.0	か所				
黒板(曲面)撤去	L3600×H900	6.0	か所				
黒板(平面)撤去	L3600×H900	5.0	か所				
黒板(引分け)撤去	L3600×H900	1.0	か所				
(断熱材)							
壁 断熱材撤去	t25 SF板	694	m ²				
天井 スラブ下巻込み断熱材撤去	スラブ下 t25 SF板	43.8	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

()

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	天井 最上階断熱材撤去	スラブ下 t25 SF板	803	m ²				
	天井 最上階断熱材撤去	梁型 t25 SF板	369	m ²				
	(建具)							
	アルミ製建具撤去	AW	256	m ²				
	アルミ製建具撤去	AD	84.1	m ²				
	鋼製建具撤去	SS	10.1	m ²				
	鋼製建具撤去	SD	47.7	m ²				
	木製建具撤去	WW	254	m ²				
	木製建具撤去	WD	83.2	m ²				
	(アスベスト除去)							
	床 Pタイル撤去	t=2	83.7	m ²				
	床 アコチフロア撤去	t=3.5 アスベスト含有建材	415	m ²				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
3-3	電灯設備	(撤去・再使用なし)						
	FSS1-201	FL20×1 ガード付 天井直付	1.0	個				
	FSS2-202	FL20×2 H型 天井直付け	18.0	個				
	FSS2-402	FL40×2 H型 天井直付け	27.0	個				
	FSS3-401	FL40×1 H型 天井直付け	2.0	個				
	FSS4-201	FL20×1 V型 天井直付	1.0	個				
	FSS4-401	FL40×1 V型 天井直付	8.0	個				
	FSS4-402	FL40×2 V型 天井直付	1.0	個				
	FRS3-202	FL20×2 下面開放 天井埋込	2.0	個				
	FRS3-401	FL40×2 下面開放 天井埋込	4.0	個				
	FRS3-401	FL40×1 下面開放 天井埋込	18.0	個				
	FRS3-402	FL40×2 下面開放 天井埋込	9.0	個				
	FSF2-C301	FC30W×1 直付	1.0	個				
	FBC1RP-201	FL20×1 ウォールライト	1.0	個				
	FBF2RP-401	FL40×1 防水型 天井直付	3.0	個				
	FSR1MP-402	FL40×2 防湿反射笠付 チェーン吊り	7.0	個				
	FBS3-201	FL20×1 反射笠付 壁付	1.0	個				
	FPaR10-401	FL40×1 黒板灯	20.0	個				

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
4	機 械 と り こ わ し							
-1	暖房設備		1	式				
-2	給油設備		1	式				
-3	給水設備		1	式				
-4	排水設備		1	式				
-5	消火設備		1	式				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
4-2	給 油 設 備	(撤去・再使用なし)						
	地下オイルタンク 撤去	1500φ×6000L 10000L	1.0	台				
	オイルサービスタンク 撤去	150L 450×700×300H	1.0	台				
	オイルギヤポンプ 撤去	0.4kW	1.0	台				
	(給油管 撤去)							
	配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 15A	8.8	m				
	配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 20A	7.6	m				
	配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 25A	29.1	m				
	配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 32A	13.4	m				
	配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 65A	8.5	m				
	オイルタンク洗浄費	中和剤・残油処理 1000L	1.0	式				
	オイルサービスタンク洗浄費	中和剤・残油処理	1.0	式				
	油配管洗浄費	中和剤・残油処理 15A	8.8	m				
	油配管洗浄費	中和剤・残油処理 20A	7.6	m				
	油配管洗浄費	中和剤・残油処理 25A	29.1	m				
	油配管洗浄費	中和剤・残油処理 32A	13.4	m				
	油配管洗浄費	中和剤・残油処理 65A	8.5	m				
	土工事	根切 0.28m3	2.4	m3				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
土工事	埋戻 0.28m3	2.4	m3				
搬出費		1.0	式				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
産業廃棄物収集運搬	1.8t程度/台	1.0	式				見積
法定福利費		1.0	式				見積
計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
6	発 生 材 処 分							
	発生材積込み	機械 コンクリート類	1,158	m3				概数
	発生材積込み	機械 内装材類	254	m3				概数
	発生材積込み	機械 金属くず	58.4	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 有筋コンクリート	989	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート	91.0	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 99.4km以下 バックホウ0.8m3 コンクリートブロック	66.1	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 108km以下 バックホウ0.8m3 ガラス・陶磁器(重)	15.2	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 ガラス・陶磁器(軽)		m3				
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 木くず	99.3	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 108km以下 バックホウ0.8m3 廃プラスチック	16.5	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 発砲材類	112	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 廃石膏ボード	14.0	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 84.4km以下 バックホウ0.8m3 繊維くず	0.9	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 84.3km以下 バックホウ0.8m3 アスベスト含有	1.5	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 112km以下 バックホウ0.8m3 安定型混合類	0.5	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 84.3km以下 バックホウ0.8m3 管理型混合類(骨-FP)		m3				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
発生材運搬	ダンプトラック 11t積級 DID区間無し 84.4km以下 ハックホ0.8m4 管理型混合類(家具類)	5.3	m3				概数
発生材運搬	ダンプトラック 12t積級 DID区間無し 84.3km以下 ハックホ0.8m5 廃油	1.5	m3				概数
発生材処分	有筋コンクリート	2,380	t				概数
発生材処分	無筋コンクリート	203	t				概数
発生材処分	コンクリートブロック	87.3	t				概数
発生材処分	ガラス・陶磁器(重)	31.1	t				概数
発生材処分	ガラス・陶磁器(軽)		t				概数
発生材処分	木くず	35.7	t				概数
発生材処分	廃プラスチック	8.4	t				概数
発生材処分	発砲材類	3.4	t				概数
発生材処分	廃石膏ボード	11.2	t				概数
発生材処分	繊維くず	0.3	t				概数
発生材処分	アスベスト含有	2.9	t				概数
発生材処分	安定型混合類	0.6	t				概数
発生材処分	管理型混合類(畳-FP)		t				概数
発生材処分	管理型混合類(家具類)	1.1	t				概数
発生材処分	廃油類	2.8	t				概数
循環税相当額	税率	46.6	t				概数

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	有価物売却費	金属くず(スチール) へびー	11.6	t				概数
	有価物売却費	金属くず(アルミ) 込みガラ	0.3	t				概数
	有価物売却費	金属くず(ステンズ)	0.6	t				概数
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	仮 設							
	(屋体外部)	妻側 Y1 通 X1 ~ X5 通 まで						
	桝組本足場(手摺先行方式)	建桝 900×1700 布桝500+240 12m未満 (GL~RSL)	216	m ²				
	安全手摺(手摺先行方式)	桝組本足場用	20.0	m				
	養生シート張り	防災 I 類	216	m ²				
	仮設材運搬	桝組本足場(手摺先行方式) 建桝幅900(二枚布)	216	m ²				
	仮設材運搬	安全手摺 桝組本足場用(手摺先行方式)	20.0	m				
	仮設材運搬	シート類	216	m ²				
	(内部)							
	内部解体用足場	脚立足場 階高4.0m以下 転用数1	86.4	m ²				
	内部解体用足場	簡易型移動式足場 階高4.0m以上5.0m未満	49.6	m ²				
	内部解体用足場	簡易型移動式足場 階高5.7m以上7.4m未満	414	m ²				
	仮設材運搬	内部解体用足場 脚立足場 平屋建	86.4	m ²				
	仮設材運搬	簡易型移動式足場 階高4.0m以上5.0m未満	49.6	m ²				
	仮設材運搬	簡易型移動式足場 階高5.7m以上7.4m未満	414	m ²				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2	と り こ わ し							
	< 躯体 >							
	積込	名寄市土場より	321	m3				
	埋め戻し土運搬	ダンプトラック10t バックホ0.8 DID区間無し 22.5km以下	321	m3				
	土工機運搬	排出ガス対策型 普通 15t級 バックホ	1.0	往復				
	埋め戻し (B種)	名寄市土場より	321	m3				
	埋め戻し (B種)	校舎棟からの流用	75.5	m3				
	杭引き抜き手間	350φ L=6m 45本	270	m				概数 見積
	杭引き抜き手間	300φ L=6m 12本	72.0	m				概数 見積
	杭頭出し作業費	GL-1.5m未満	57.0	本				概数 見積
	埋戻し材	杭孔充填 砂	31.1	m3				概数 見積
	重機運搬費	校舎棟に含む	1.0	式				
	施工機材運搬組立解体費	校舎棟に含む	1.0	式				
	法定福利費		1.0	式				見積
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	67.3	m3				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用	67.3	m3				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準	1.4	m3				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	56.0	m3				概数

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
鉄筋切断		192	m ³				概数
無筋コンクリート撤去	厚200未満	39.1	m ³				概数
鉄骨軸組とりこわし	上部鉄骨造躯体 機械 バックホウ	65.9	t				概数
<内外装材>							
(外部)							
外壁 ホ-ル複合板撤去	t=43	165	m ²				
軒天 フレキシブル板撤去	t=6 アスベスト含有材	111	m ²				
外壁 複合板取合プレート撤去	PL-1.6曲げ加工 W=70	95.2	m				
ポ-チ部 階段ノスリッパ撤去	スチ-ル L-30×30×3	8.0	m				
外壁 タラップ撤去	アルミ製 W=400 L=7000	1.0	か所				
床下換気口撤去	420×155	14.0	か所				
(内部)							
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.5	27.6	m ²				
床 特殊フローリング撤去	t=18	453	m ²				
床 フローリング撤去	t=15	28.2	m ²				
床 下地コンパネ撤去	t=12 下地共	482	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
巾木 テラゾーブロック撤去	H=100	9.0	m				
壁 楯へニヤ撤去	t=6	618	m ²				
壁 有孔楯へニヤ撤去	t=6 カンレーシヤ下地共	14.5	m ²				
壁 下地ワン合板撤去	t=3	274	m ²				
壁 木下地撤去	CB面 タテ45×45@300、ヨコ18×45@450	325	m ²				
壁 出窓部木縁撤去	200×30	45.7	m				
壁 出窓部立上り木縁撤去	195×30	45.7	m				
天井 PB撤去	t=9	32.9	m ²				
天井 ジプトン撤去	t=9	33.7	m ²				
天井 岩綿吸音板撤去	t=12	3.2	m ²				
天井 楯へニヤ撤去	t=6	67.7	m ²				
天井 フレキシブル板撤去	アスベスト含有材 t=6	16.8	m ²				
天井LGS下地撤去	19型	131	m ²				
天井木下地撤去	野縁45×45@150	20.1	m ²				
ステージ部 天井木縁撤去	30×135	45.7	m				
ステージ部 天井木縁撤去	60×165	18.4	m				
ステージ部 袖階段撤去	W=1000 5段	2.0	か所				
器具室 階段撤去	W=1700 5段	1.0	か所				
更衣室 階段撤去	W=870 5段	1.0	か所				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
ステージ 框撤去	150×60	11.0	m				
ステージ 開口額縁撤去	165×60	40.5	m				
床改め口撤去	450角	2.0	か所				
天井点検口撤去	アルミ製 450角	3.0	か所				
下足棚撤去	L1500×D300×H1300	2.0	か所				
ステージ フット照明ボックス撤去	ランバコアt=25 CPL-6.0含む W300×H200	7.5	m				
カーテンボックス撤去	ラン W250×H165 t15	47.9	m				
器具庫 木棚撤去	L3780×D700×H1900	1.0	か所				
更衣室 木棚撤去	L4380×D400×H1800	1.0	か所				
屋内運動場 バスケット板撤去	電動式折畳吊り上げ式	2.0	か所				
屋内運動場 防球ネット撤去	ステージ前 P110mm目	129	m ²				
屋内運動場 壁木下地撤去	タテ18×45@300、ヨコ18×45@300	11.7	m ²				
屋内運動場 壁木下地撤去	タテ45×65@450、ヨコ18×45@450	179	m ²				
屋内運動場 壁木下地撤去	タテ45×65@450、ヨコ18×45@300	97.5	m ²				
屋内運動場 壁木下地撤去	タテ105×65@450、ヨコ18×45@450	54.8	m ²				
屋内運動場(キャットウォーク) コンパネ	t12 木下地:45×45@300共	36.6	m ²				
木間仕切壁撤去	柱、間柱、胴縁	132	m ²				
平板黒板撤去	スライド黒板、鏡t5含む W3600×H1200 木枠35×95	1.0	か所				

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
3	電 気 と り こ わ し							
-1	動力・幹線設備		1.0	式				
-2	電灯設備		1.0	式				
-3	火災報知設備		1.0	式				
-4	拡声設備		1.0	式				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

()

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
3-1	動 力 ・ 幹 線 設 備	(撤去・再使用なし)						
	ねじなし電線管	(E39) 隠ぺい	65.0	m				
	電線	IE5.5 管路	65.0	m				
	電線	IE38 管路	195.0	m				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
3-2	電 灯 設 備	(撤去・再使用なし)						
	FSS4-401	FL40×1 V型 天井直付	4.0	個				
	FRF3-403~7	FL40×3~6連結 下面開放 天井埋込	2.0	個				
	FRF3-401	FL40×1 下面開放 天井埋込	2.0	個				
	屋体A	HF400	8.0	個				
	屋体B	ハイビーム150W ダウンスポット	12.0	個				
	屋体C	IL60W×12 フットライト	4.0	個				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考	CODE
3-3	火 災 報 知 設 備	(撤去・再使用なし)					
	感知器	差動式 2種	6.0	個			
	電鈴	至150m m DC24V	1.0	個			
	発信機	P型 1級 埋込型	1.0	個			
	標示灯	AC24V 埋込型	1.0	個			
	分布型感知器	空気管	300.0	m			
	分布型感知器	検出部 1個用	1.0	個			
	計						

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
3-4	拡 声 設 備	(撤去・再使用なし)						
	天井スピーカー	3W 16 c m	2.0	個				
	はね返りスピーカ	5W	1.0	個				
	モニタースピーカ	3W	1.0	個				
	トランペットスピーカ	15W	1.0	個				
	ソノラインスピーカ	30W	2.0	個				
	AVコンソール		1.0	台				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
4	機 械 と り こ わ し							
-1	暖房設備		1.0	式				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

()

	名 称	内 容	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考	CODE
4-1	暖 房 設 備	(撤去・再使用なし)						
	温風暖房機 撤去	60000kcal/h	1.0	台				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
5	環 境 配 慮 工 事							
	【仮設】							
	(屋体外部)							
	枠組本足場(手摺先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 (GL~RSL)	61.5	m ²				
	安全手摺(手摺先行方式)	枠組本足場用	12.0	m				
	養生シート張り	防災Ⅰ類	61.5	m ²				
	仮設材運搬	枠組本足場(手摺先行方式) 建枠幅900(二枚布)	61.5	m ²				
	仮設材運搬	安全手摺 枠組本足場用(手摺先行方式)	12.0	m				
	仮設材運搬	シート類	61.5	m ²				
	【とりこわし】							
	養生	PFシート、床壁天井	1.0	式				見積
	セキュリティゾーン	2組	1.0	式				見積
	煙突アスベスト除去作業	飛散防止剤・飛散抑制材塗布 廃棄物袋詰め	11.3	m				見積
	機器損料		1.0	式				見積
	衛生保護具	保護衣・マスクなど	1.0	式				見積
	石綿粉塵濃度測定		1.0	式				見積

旧智恵文小学校等解体工事

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考	CODE
	産業廃棄物収集運搬	1.8t程度/台	1.0	式				見積
	法定福利費		1.0	式				見積
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
6	発 生 材 処 分							
	発生材積込み	機械 コンクリート類	250	m3				概数
	発生材積込み	機械 内装材類	115	m3				概数
	発生材積込み	機械 金属くず	21.5	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 有筋コンクリート	192	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート	39.1	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 99.4km以下 バックホウ0.8m3 コンクリートブロック	17.6	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 108km以下 バックホウ0.8m3 ガラス・陶磁器(重)	1.9	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 ガラス・陶磁器(軽)	7.0	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 木くず	56.9	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 108km以下 バックホウ0.8m3 廃プラスチック	1.3	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 発砲材類	17.9	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 廃石膏ボード	0.6	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 84.4km以下 バックホウ0.8m3 繊維くず	0.0	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 84.3km以下 バックホウ0.8m3 アスベスト含有	0.8	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 108km以下 バックホウ0.8m3 安定型混合類	28.4	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 84.3km以下 バックホウ0.8m3 管理型混合類(骨-FP)						

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
発生材運搬	ダンプトラック 11t積級 DID区間無し 84.4km以下 ハックホ0.8m4 管理型混合類(家具類)	0.1	m3				概数
発生材運搬	ダンプトラック 12t積級 DID区間無し 84.3km以下 ハックホ0.8m5 廃油	0.8	m3				概数
発生材処分	有筋コンクリート	461	t				概数
発生材処分	無筋コンクリート	90.0	t				概数
発生材処分	コンクリートブロック	23.3	t				概数
発生材処分	ガラス・陶磁器(重)	3.4	t				概数
発生材処分	ガラス・陶磁器(軽)	0.1	t				概数
発生材処分	木くず	22.3	t				概数
発生材処分	廃プラスチック	2.0	t				概数
発生材処分	発砲材類	0.5	t				概数
発生材処分	廃石膏ボード	0.5	t				概数
発生材処分	繊維くず		t				
発生材処分	アスベスト含有	1.2	t				概数
発生材処分	安定型混合類	10.7	t				概数
発生材処分	管理型混合類(畳-FP)		t				
発生材処分	管理型混合類(家具類)	0.1	t				概数
発生材処分	廃油類	0.1	t				概数
循環税相当額	税率	16.8	t				概数

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考	CODE
(教職員住宅6)							
内部解体用足場	脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	56.7	m ²				
仮設材運搬	内部解体用足場 脚立足場	56.7	m ²				
(教職員住宅7)							
内部解体用足場	脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	56.7	m ²				
仮設材運搬	内部解体用足場 脚立足場	56.7	m ²				
(車庫2)							
内部解体用足場	脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	4.9	m ²				
仮設材運搬	内部解体用足場 脚立足場	4.9	m ²				
(車庫1内部)							
内部解体用足場	脚立足場 階高4.0m以下 転用数2	34.8	m ²				
仮設材運搬	内部解体用足場 脚立足場 2階建	34.8	m ²				
(倉庫1内部)							
内部解体用足場	脚立足場 階高4.0m以下 転用数2	39.8	m ²				
仮設材運搬	内部解体用足場 脚立足場 2階建	39.8	m ²				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
床 タイル撤去		5.1	m ²				
床 縁甲板・フローリング撤去(下地共)		45.8	m ²				
壁 モルタル塗り撤去		12.5	m ²				
壁 合板撤去		72.7	m ²				
壁 タイル張り撤去	下地モルタル共	11.4	m ²				
壁 仕上撤去	ポर्टォ片面	175	m ²				
天井 仕上撤去	ポर्टォ	115	m ²				
内装材 畳撤去		27.5	m ²				
内装材 床アスファルトルーフィング撤去		73.4	m ²				
内装材 壁アスファルトルーフィング撤去		23.9	m ²				
床 グラスウール撤去		73.4	m ²				
壁 グラスウール撤去		101	m ²				
天井 グラスウール撤去		115	m ²				
< 建具 >							
アルミ製建具撤去	AD	14.4	m ²				
アルミ製建具撤去	AW	18.5	m ²				
木製建具撤去	WD	31.4	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
木製建具撤去	WW	17.3	m ²				
<従物>							
流し台撤去	2,100×600×800	2.0	か所				
吊戸棚撤去	1,300×700×400	2.0	か所				
バランス釜	286×510×448	2.0	か所				
FRP浴槽	895×695×645	2.0	か所				
洋便器撤去		2.0	か所				
煙突撤去	CB造 素焼土管	2.0	m ³				
<アスベスト除去>							
軒天撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	17.5	m ²				
天井撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	5.1	m ²				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2-2	と り こ わ し	教 職 員 住 宅 2						
	<躯体>							
	積込	名寄市土場より	39.0	m ³				
	埋め戻し土運搬	ダンプトラック10t バックホウ0.8 DID区間無し 22.5km以下	39.0	m ³				
	埋め戻し (B種)	名寄市土場より	39.0	m ³				
	木造とりこわし	機械 バックホウ 0.6m ³	116	m ²				
	鉄筋切断		85.7	m ³				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機	50.3	m ³				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機	3.3	m ³				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	31.1	m ³				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・フレーカー併用	1.0	m ³				概数
	<内外装材>							
	屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	155	m ²				
	屋根とりこわし	アスファルトルーフィング撤去	155	m ²				
	外壁とりこわし	アスファルトルーフィング撤去	0.6	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
<従物>							
流し台撤去	2,100×600×800	2.0	か所				
吊戸棚撤去	1,300×700×400	1.0	か所				
バランス釜	286×510×448	2.0	か所				
FRP浴槽	895×695×645	2.0	か所				
洋便器撤去		2.0	か所				
煙突撤去	CB造 素焼土管	2.0	m ³				
<アスベスト除去>							
軒天撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	32.4	m ²				
外壁撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	107	m ²				
天井撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	8.3	m ²				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2-3	と り こ わ し	教 職 員 住 宅 3						
	<躯体>							
	積込	名寄市土場より	24.0	m ³				
	埋め戻し土運搬	ダンプトラック10t バックホウ0.8 DID区間無し 22.5km以下	24.0	m ³				
	埋め戻し (B種)	名寄市土場より	24.0	m ³				
	木造とりこわし	機械 バックホウ 0.6m ³	96.0	m ²				
	鉄筋切断		22.7	m ³				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機	1.4	m ³				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	20.9	m ³				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用	0.4	m ³				概数
	<内外装材>							
	屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	142	m ²				
	屋根とりこわし	アスファルトルーフィング撤去	142	m ²				
	外壁とりこわし	アスファルトルーフィング撤去	112	m ²				
	床 タイル撤去		2.5	m ²				
	床 縁甲板・フローリング撤去(下地共)		58.5	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
木製建具撤去	WW	9.4	m ²				
<従物>							
流し台撤去	2,100×600×800	1.0	か所				
吊戸棚撤去	1,300×700×400	1.0	か所				
バランス釜	286×510×448	1.0	か所				
FRP浴槽	895×695×645	1.0	か所				
洋便器撤去		1.0	か所				
煙突撤去	CB造 素焼土管	2.0	m ³				
<アスベスト除去>							
軒天撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	26.9	m ²				
外壁撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	112	m ²				
天井撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	2.5	m ²				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2-4	と り こ わ し	教 職 員 住 宅 4						
	<躯体>							
	積込	名寄市土場より	22.3	m3				
	埋め戻し土運搬	ダンプトラック10t バックホ0.8 DID区間無し 22.5km以下	22.3	m3				
	埋め戻し (B種)	名寄市土場より	22.3	m3				
	木造とりこわし	機械 バックホー 0.6m3	63.0	m ²				
	鉄筋切断		46.7	m3				概数
	PCとりこわし	RC造 地上部 圧砕機	26.3	m3				
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機	1.1	m3				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	0.5	m3				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・フレーカー併用	18.8	m3				概数
	<内外装材>							
	屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	87.1	m ²				
	屋根とりこわし	アスファルトルーフィング撤去	87.1	m ²				
	外壁とりこわし	モルタル塗り撤去	83.1	m ²				
	床 タイル撤去		2.9	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
<従物>							
流し台撤去	2,100×600×800	1.0	か所				
吊戸棚撤去	1,300×700×400	1.0	か所				
バランス釜	286×510×448	1.0	か所				
FRP浴槽	895×695×645	1.0	か所				
洋便器撤去		1.0	か所				
煙突撤去	CB造 素焼土管	2.0	m ³				
<アスベスト除去>							
軒天撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	10.6	m ²				
天井撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	2.9	m ²				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2-5	と り こ わ し	教 職 員 住 宅 5						
	<躯体>							
	積込	名寄市土場より	15.5	m ³				
	埋め戻し土運搬	ダンプトラック10t バックホウ0.8 DID区間無し 22.5km以下	15.5	m ³				
	埋め戻し (B種)	名寄市土場より	15.5	m ³				
	木造とりこわし	機械 バックホウ 0.6m ³	60.0	m ²				
	鉄筋切断		39.6	m ³				概数
	PCとりこわし		25.4	m ³				
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機	0.7	m ³				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	0.4	m ³				概数
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・フレーカー併用	13.1	m ³				概数
	<内外装材>							
	屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	83.5	m ²				
	屋根とりこわし	アスファルトルーフィング 撤去	83.5	m ²				
	外壁とりこわし	モルタル塗り撤去	79.7	m ²				
	外壁とりこわし	アスファルトルーフィング 撤去	15.6	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
床 タイル撤去		2.6	m ²				
床 縁甲板・フローリング撤去(下地共)		33.2	m ²				
壁 合板撤去		16.6	m ²				
壁 タイル張り撤去	下地モルタル共	12.0	m ²				
壁 下地撤去		131	m ²				
壁 仕上撤去	ポर्ट°片面	84.2	m ²				
天井 仕上撤去	ポर्ट°	56.5	m ²				
内装材 畳撤去		18.9	m ²				
内装材 床アスファルトフローリング撤去		52.1	m ²				
床 ガラスウール撤去		62.7	m ²				
壁 ガラスウール撤去		52.1	m ²				
天井 ガラスウール撤去		59.1	m ²				
<建具>							
アルミ製建具撤去	AD	7.2	m ²				
アルミ製建具撤去	AW	9.2	m ²				
木製建具撤去	WD	15.5	m ²				
木製建具撤去	WW	8.6	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
<従物>							
流し台撤去	2,100×600×800	1.0	か所				
吊戸棚撤去	1,300×700×400	1.0	か所				
バランス釜	286×510×448	1.0	か所				
FRP浴槽	895×695×645	1.0	か所				
洋便器撤去		1.0	か所				
煙突撤去	CB造 素焼土管	2.0	か所				
<アスベスト除去>							
軒天撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	10.6	m ²				
外壁撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	79.7	m ²				
天井撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	2.6	m ²				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
床 タイル撤去		2.7	m ²				
床 縁甲板・フローリング撤去(下地共)		25.5	m ²				
壁 モルタル塗り撤去		14.3	m ²				
壁 合板撤去		65.2	m ²				
壁 タイル張り撤去	下地モルタル共	6.3	m ²				
天井 合板撤去		22.7	m ²				
壁 仕上撤去	ポर्ट片	69.0	m ²				
天井 仕上撤去	ポर्ट	29.5	m ²				
内装材 畳撤去		19.4	m ²				
内装材 床アスファルトルーフィング撤去		44.9	m ²				
内装材 壁アスファルトルーフィング撤去		20.6	m ²				
床 グラスウール撤去		44.9	m ²				
壁 グラスウール撤去		70.4	m ²				
天井 グラスウール撤去		56.2	m ²				
< 建具 >							
アルミ製建具撤去	AD	5.7	m ²				
アルミ製建具撤去	AW	9.3	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
木製建具撤去	WD	19.0	m ²				
木製建具撤去	WW	9.0	m ²				
<従物>							
流し台撤去	2,100×600×800	1.0	か所				
吊戸棚撤去	1,300×700×400	1.0	か所				
バランス釜	286×510×448	1.0	か所				
FRP浴槽	895×695×645	1.0	か所				
洋便器撤去		1.0	か所				
煙突撤去	CB造 素焼土管	2.0	か所				
<アスベスト除去>							
軒天撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	20.2	m ²				
天井撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	4.1	m ²				
<浄化槽撤去>							
浄化槽 撤去		1.0	台				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

()

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
床 タイル撤去		2.9	m ²				
床 縁甲板・フローリング撤去(下地共)		26.8	m ²				
壁 モルタル塗り撤去		16.2	m ²				
壁 合板撤去		68.3	m ²				
壁 タイル張り撤去	下地モルタル共	6.4	m ²				
天井 合板撤去		23.4	m ²				
壁 仕上撤去	ポर्ट片	55.1	m ²				
天井 仕上撤去	ポर्ट	28.1	m ²				
内装材 畳撤去		17.4	m ²				
内装材 床アスファルトルーフィング撤去		44.2	m ²				
内装材 壁アスファルトルーフィング撤去		13.5	m ²				
床 グラスウール撤去		44.2	m ²				
壁 グラスウール撤去		71.3	m ²				
天井 グラスウール撤去		56.4	m ²				
<建具>							
アルミ製建具撤去	AD	7.7	m ²				
アルミ製建具撤去	AW	8.7	m ²				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
木製建具撤去	WD	17.6	m ²				
木製建具撤去	WW	8.7	m ²				
<従物>							
流し台撤去	2,100×600×800	1.0	か所				
吊戸棚撤去	1,300×700×400	1.0	か所				
バランス釜	286×510×448	1.0	か所				
FRP浴槽	895×695×645	1.0	か所				
洋便器撤去		1.0	か所				
煙突撤去	CB造 素焼土管	2.0	m ³				
<アスベスト除去>							
軒天撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	20.2	m ²				
天井撤去	アスベスト含有 一重張 集積共	5.0	m ²				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2-8	と り こ わ し 車 庫	1						
	<躯体>							
	積込	名寄市土場より	1.0	m ³				
	埋め戻し土運搬	ダンプトラック10t ハックホ0.8 DID区間無し 22.5km以下	1.0	m ³				
	埋め戻し (B種)	名寄市土場より	1.0	m ³				
	木造とりこわし	機械 ハックホー 0.6m ³	34.8	m ²				
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用	0.3	m ³				概数
	<内外装材>							
	(外部)							
	屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	42.0	m ²				
	屋根とりこわし	アスファルトルーフィング撤去	42.0	m ²				
	外壁とりこわし	鉄板張り撤去	74.0	m ²				
	<建具>							
	鋼製建具撤去	SS	10.9	m ²				
	木製建具撤去	WW	1.5	m ²				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2-9	と り こ わ し 車 庫		2					
	< 躯体 >							
	積込	名寄市土場より	0.3	m3				
	埋め戻し土運搬	ダンプトラック10t バックホウ0.8 DID区間無し 22.5km以下	0.3	m3				
	埋め戻し (B種)	名寄市土場より	0.3	m3				
	軽量鉄骨造とりこわし	機械 バックホウ 0.6m3	14.6	m ²				
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用	0.2	m3				概数
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

()

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2-10	と り こ わ し	駐 輪 場 1						
	<躯体>							
	積込	名寄市土場より	0.4	m3				
	埋め戻し土運搬	ダンプトラック10t バックホ0.8 DID区間無し 22.5km以下	0.4	m3				
	埋め戻し (B種)	名寄市土場より	0.4	m3				
	木造とりこわし	機械 バックホ 0.6m3	19.7	m ²				
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用	0.3	m3				概数
	<内外装材>							
	(外部)							
	屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	24.2	m ²				
	屋根とりこわし	アスファルトルーフィング撤去	24.2	m ²				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
<建具>							
木製建具撤去	WD	1.4	m ²				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
<建具>							
木製建具撤去	WD	1.1	m ²				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
3	機 械 と り こ わ し	(撤去・再使用なし)						
	<屋外給水設備>							
	水道用ポリエチレン管 撤去	屋外埋設 25A	150	m				
	土工事	根切 0.28m3	180	m3				
	土工事	埋戻 0.28m3	180	m3				
	本管 分水栓止め	保温無 40A	7.0	か所				
	計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
4	発 生 材 処 分							
	発生材積込み	機械 コンクリート類	204	m3				概数
	発生材積込み	機械 内装材類	357	m3				概数
	発生材積込み	機械 金属くず	0.0	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 有筋コンクリート	204	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート		m3				
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 99.4km以下 バックホウ0.8m3 コンクリートブロック		m3				
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 108km以下 バックホウ0.8m3 ガラス・陶磁器(重)	74.1	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 ガラス・陶磁器(軽)	127	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 木くず	127	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 108km以下 バックホウ0.8m3 廃プラスチック	0.8	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 発砲材類	7.1	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 バックホウ0.8m3 廃石膏ボード	10.1	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 84.4km以下 バックホウ0.8m3 繊維くず		m3				
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 84.3km以下 バックホウ0.8m3 アスベスト含有	3.6	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 108km以下 バックホウ0.8m3 安定型混合類	0.7	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 84.3km以下 バックホウ0.8m3 管理型混合類(骨-FP)	9.1	m3				概数

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
発生材運搬	ダンプトラック 11t積級 DID区間無し 84.4km以下 ハックホ0.8m4 管理型混合類(家具類)	3.2	m3				概数
発生材運搬	ダンプトラック 12t積級 DID区間無し 84.3km以下 ハックホ0.8m5 廃油	2.3	m3				概数
発生材処分	有筋コンクリート	487	t				概数
発生材処分	無筋コンクリート		t				
発生材処分	コンクリートブロック		t				
発生材処分	ガラス・陶磁器(重)	169	t				概数
発生材処分	ガラス・陶磁器(軽)	2.3	t				概数
発生材処分	木くず	62.4	t				概数
発生材処分	廃プラスチック	0.7	t				概数
発生材処分	発砲材類	0.3	t				概数
発生材処分	廃石膏ボード	8.5	t				概数
発生材処分	繊維くず		t				
発生材処分	アスベスト含有	5.3	t				概数
発生材処分	安定型混合類	0.7	t				概数
発生材処分	管理型混合類(畳-FP)	3.2	t				概数
発生材処分	管理型混合類(家具類)	1.5	t				概数
発生材処分	廃油類	2.7	t				概数
循環税相当額	税率	187	t				概数

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
有価物売却費	金属くず(スチール) ヘル	5.6	t				概数
有価物売却費	金属くず(アルミ) 込みガラ		t				
有価物売却費	金属くず(ステンズ)		t				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	と り こ わ し							
	(外部)							
	交通安全看板	W300xD300xH2500	1.0	か所				
	モニュメント	W400xD30xH400x4か所	0.1	m3				
	モニュメント	W600xD300xH600×2か所	0.3	m3				
	ベンチ	W3,600xD400xH400×2か所	0.3	m3				
	バックネットフェンス	W6,000xH4,500	1.0	か所				
	フェンス	W45,000xH1,200 基礎共	45.0	m				
	すり台	W5,500xH2,500 基礎共	5.5	m				
	雲梯	W5,000xH1,900 基礎共	5.0	m				
	ブラコ	W5,000xH2,000 基礎共	5.0	m				
	校門	W1,000xD250xH1,100 厚200以上	0.6	m3				
	ゴミ庫	W1,000xD450xH1,100	1.0	か所				
	タヤ	W600	15.0	か所				
	百葉箱	W1,000xD600xH1,100	1.0	か所				
	像	W900xD900xH2,000	1.6	m3				
	外灯	100ΦxH5,000xt3.8小規模(人力)	0.1	t				

旧智恵文小学校等解体工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
国旗掲揚塔	300ΦxH7,000xt3.8小規模(人力)	0.2	t				
計							

旧智恵文小学校等解体工事

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
2	発 生 材 処 分							
	発生材積込み	機械 コンクリート類	2.9	m3				概数
	発生材積込み	機械 金属くず	0.7	m3				概数
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 DID区間無し 7.5km以下 ハックホ0.8m3 無筋コンクリート	6.7	t				概数
	発生材処分	コンクリート塊(無筋)	7.0	t				概数
	発生材処分	廃タイヤ	15.0	本				概数
	有価物売却費	鋼材 金属くず(スチール) ヘビーク	0.4	t				概数
	計							

